zgok Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Olsztyn, dnia 16 marca 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: PZ/BB/2101/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa elementów układu odpylania dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/2/2018

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 9 MARCA 2018 ROKU
[ZESTAW NR 2] ORAZ ZMIANA SIWZ

1. *W punkcie 2.1. OPZ określono konieczność stosowania zabezpieczenia przepustów instalacyjnych pod względem ochrony Popż. Proszę o podanie parametrów projektowanych odporności ogniowej dla przegrody, przez który ma być wykonany przepust instalacyjny.*

   Odpowiedź:

   Odporność ogniowa przegrody, przez którą przechodzą rurociągi transportujące powietrze to REI60.

2. *Proszę o potwierdzenie, czy klapa Ppoż. ma również zostać zastosowana na rurociągu odciągającym zapylone powietrze od strony brudnej filtra. - Przy obecnym stanie wiedzy technicznej Kapy Popż nie posiadają dopuszczenia do pracy w zapylonym środowisku ze względu na możliwość oklejania pyłem wewnętrznych elementów klapy, oraz nie posiadają certyfikacji ATEX do wewnętrznej strefy zagrożonej wybuchem która występuje w kanale odciągowym. Można je stosować tylko w instalacjach, w których przepływa czyste powietrze nie tworzące atmosfery wybuchowej.*

   Odpowiedź:

   Należy dostarczyć instalację spełniającą wszystkie wymogi prawne, w tym wymagania BHP. Przejście rurociągów pomiędzy halą SBP a SMP znajduje się pomiędzy dwoma wyznaczonymi strefami p.poż., w związku z czym, zgodnie

z przepisami prawa koniecznym i wymaganym jest wyposażenie tych przejść w klapy p.poż. w innym przypadku instalacja nie spełni wymagań prawnych.

3. *W związku z tym że filtr podlega pod dyrektywę ATEX należy zabezpieczyć możliwość odciążenia konstrukcji filtra przed skutkami wybuchu poprzez odprowadzenie kierunkowe energii wybuchu. W którym kierunku przewidziano odciążenie wybuchu? Czy wyznaczono strefy bezpieczeństwa wokół filtra?*

Odpowiedź:

Filtr należy zabezpieczyć urządzeniem do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu, które może być zastosowane wewnątrz budynku. Na rurociągu odciągającym zapylone powietrze, przed filtrem należy zamontować klapę zwrotną wykonaną zgodnie z dyrektywą ATEX.

4. *Czy w zakresie dostawy mają się również znaleźć elementy konstrukcji II rzędowych, zawiesi, koryt kablowych, obejm instalacyjnych koniecznych do montażu, okablowanie?*

Odpowiedź:

Tak. W zakresie , zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, winny znajdować się m.in. elementy montażowe dedykowane każdemu z dostarczonych elementów instalacji – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną instalację, przez co należy rozumieć instalację gotową do montażu.

5. *W rozdziale IV SIWZ jest termin 35 dni na realizację zamówienia od daty wydania polecenia rozpoczęcia realizacji zamówienia, natomiast w punkcie 1.6.4 OPZ jest mowa o dostawie na teren ZOUK w terminie nie dłuższym niż 7 dni o poinformowaniu o gotowości miejsca montażu. Proszę o wyjaśnienie sprzecznych terminów realizacji.*

Odpowiedź:

W przywołanych zapisach nie ma sprzeczności. Należy je czytać łącznie.

Zgodnie z treścią Rozdziału IV IDW: *dostawa urządzeń zostanie zrealizowana w terminie* ***do 35 dni*** *licząc od daty wydania przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia realizacji zamówienia,* rozumianym jako rozpoczęcie przez Wykonawcę działań związanych z kompletowaniem dostaw. Zgodnie z ww. zapisem dostawa ma być zrealizowana **maksymalnie** w ciągu 35 dni od wydania polecenia przez Zamawiającego.

Ponieważ niniejsze zamówienie jest jednym z trzech w ramach realizowanej przez Zamawiającego inwestycji, Zamawiający wprowadził zapis w punkcie 1.6.4. OPZu, zgodnie z którym w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dostarczenia urządzeń przed upływem 35 dni, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością magazynowania gotowego do odbioru urządzenia i dostarczenia go w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od przekazania przez Zamawiającego informacji o gotowości miejsca montażu urządzenia. Termin wskazany w punkcie 1.6.4. OPZu jest terminem organizacyjno-porządkowym i będzie się mieścił w terminie 35 dni wyznaczonym na realizację dostawy (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §5 projektu umowy).

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższych zakresach i w następujący sposób:

Część I SIWZ, IDW (Rozdział XI, ust. 1 i 4.):

Przed zmianą:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **30 marca 2018 r. o godz. 10:15**.

Po zmianie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15**.

Z poważaniem

PROKURENT

Michał Lubieniecki