

E.CORAX Sp.z o.o.  
ul.Lotników 1  
65-138 Zielona Góra

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :

Z.U.O.K.  
10-410 Olsztyn  
ul.Lubelska 53

INWESTOR :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  
ul.Lubelska 53  
10-410 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Hrynkiewicz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Olsztyn-modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych</b>					
<b>1</b>		<b>Z.U.O.K. -modernizacja</b>			
<b>1.1</b>		<b>Waga samochodowa</b>			
1 d.1.1	1-18	Wymiana fundamentu wag samochodowych wedle zakresu opisanego w ST-02 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
<b>1.2</b>		<b>Demontaże</b>			
2 d.1.2	1-19	Demontaż istniejącego przenośnika 3-3 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1.2	1-20	Demontaż istniejącego nieefektywnego filtra celkowego 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1.2	1-21	Demontaż przenośnika 7-4 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1.2	1-22	Demontaż rozrywarki do worków 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1.2	1-23	Demontaż rozdrabniacza Terminator 1700ED 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1.2	1-24	Demontaż przenośnika kubelkowego TR52 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1.2	1-25	Demontaż przenośnika transportowego TR53 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.1.2	KNR 4-04 303-2	Rozebrawie ścian żelbetowych o gr.do 30 cm-rozbiórka ściany oporowej punktu PPP 9.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.60	
				RAZEM	9.60
10 d.1.2	KNR 4-04 303-2	Wykonanie otworu o wymiarach 2x1m w istniejącej ścianie żelbetowej 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.60	
				RAZEM	0.60
11 d.1.2	KNR 4-04 303-2	Wykonanie otworu o wymiarach 2,7x1,5m w istniejącej ścianie żelbetowej 1.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.22	
				RAZEM	1.22
12 d.1.2	KNR 4-04 1101-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl.1 km 11.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.42	
				RAZEM	11.42
13 d.1.2	1-23	Demontaż poszycia hali technologicznej (2,7*1,5*0,2) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
<b>1.3</b>		<b>Punkt Przyjęcia Odpadów (PPO)</b>			
14 d.1.3	1-1	Dostawa i montaż rozdrabniacza wstępnego w funkcji rozrywarki worków o wydajności: -minimum 35 t/h dla materiału o ciężarze nasypowym ok. 250 kg/m3 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1.3	1-3	Dostawa i montaż rozdrabniacza frakcji nadsitowej o wydajności min. 20 Mg/h: -dla frakcji > 150 mm ze zmieszanych odpadów komunalnych, o ciężarze nasypowym ok. 150 kg/m3 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1.3	1-24	Modyfikacja tężnika 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
<b>1.4</b>		<b>Segment mechanicznego przetwarzania odpadów (SMP)</b>			
17 d.1.4	1-5	Dostawa i montaż przenośnika odbierającego RDF (5) zgodnie z zestawieniem w tabeli 5 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4	1-6	Dostawa i montaż przenośnika transportującego RDF (6) zgodnie z zestawieniem w tabeli 5 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1.4	1-7	Dostawa i montaż przenośnika odbierającego rozdrobniony RDF (7) zgodnie z zestawieniem w tabeli 5 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1.4	1-8	Dostawa i montaż cyklonu (8) o wydajności 15 000m3/h zgodnie z zestawieniem w tabeli 5. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.1.4	1-9	Dostawa i montaż przenośnika odbierającego frakcję lekką (3-3) zgodnie z zestawieniem w tabeli 5 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1.4	1-25	Specjalistyczne zsypy z przenośnika 7-7 2	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	2.00
<b>1.5</b>		<b>Modyfikacja przesypów przenośników</b>			
23 d.1.5	1-10	Modyfikacja przesypu przenośnika 1-2/1-3 (zmiana lokalizacji, modyfikacja obudowy i podkonstrukcji, wymiana taśmy) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.1.5	1-11	Modyfikacja wysypu z sita bębnowego (TR6/TR11)-demontaż starego i montaż nowego pomostu i barierki 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.1.5	1-12	Modyfikacja przesypów przenośników 1-14/13-1 (Tr11/Tr13-1) - wymiana bębna napędowego, zmiana nachylenia 13-01, modyfikacja przesypu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.1.5	1-14	Poprawa działania separatora metali żelaznych-wymiana napędu przenośnika 2-2 (motoreduktor+napęd) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.1.5	1-15	Modyfikacja zasypu do separatora powietrznego 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.1.5	1-16	Modyfikacja przesypów przenośników 3-1/3-2 (Tr43/Tr44) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.1.5	1-17	Modyfikacja przesypu 5-3/7-1 (Opto 38-2/Tr40)+modyfikacja przenośnika 7-1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.1.5	1-18	Modyfikacja przesypów 7-2/7-3/7-8 (Tr46/Tr47/Tr48) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1.5	1-26	Uszczelnienie przenośnika 1-1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00