


RZUT PARTERU - bud B

WYKAZ POMIESZCZEŃ - budynek B			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POSADZKA
1/1	GARAŻ	99,30	PRZEMYSŁOWA CHEMOODPORNĄ
RAZEM: 99,30			



- UWAGI
- Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV pełnych.
 - Odwodnienie liniowe typu V 150 klasy E600, element środkowy rewizyjny
 - Tuleje ochronne w ścianach konstrukcyjnych wykonać z rur PCV.
 - Instalację wodociągową podziemną wykonać z rur PE 100 dn 40.
 - Podejście do zaworu ze złączką do węża wykonać z rur stalowych izolowanych termicznie otulinami z zabezpieczeniem przeciwwymroziowym (elektryczny kabel grzewczy z termostatem)

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka	Branża	Sanitarna	NR. RYS. 5
	Faza	P.W. Skala 1:100	
	Data	maj 2017	
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz		
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ		
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ		
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU - bud B		
Projektant	inż. Maciej Białobrzewski Nr upr.bud. MAZ/ 0222/PWOS/07 specjalność: inst. sanitarne		