

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa części gumowych do urządzeń ZUOK w Olsztynie oraz usługi wulkanizacji / klejenia, progowania taśm.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/19/2020

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, realizowane w miarę pojawiania się potrzeb materiałowych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, dostawy części gumowych, usług klejenia i wulkanizacji do urządzeń znajdujących się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) ul. Lubelska 53, w Olsztynie.
2. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowania mailowo. Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminach wskazanych w ofercie, jednak nie dłuższych niż wskazanych w niniejszym OPZ.
3. Maksymalny zakres zamówienia przedstawia zestawienie zawarte w punktach poniżej:
 - 3.1. **Dostawa taśm ślizgowych i nieślizgowych odpornych na działanie substancji znajdujących się w odpadach komunalnych** (szerokość i długość wg bieżącego zapotrzebowania zamawiającego):
 - EP 400/3 3:0 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm; 2800mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 300 m²
 - EP 630/3 3:1 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 300 m²
 - EP 630/3 4:2 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 250 m²
 - EP 400/3 2:0 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 150 m²
 - Taśma PCV EM 10/2 zamknięta o wymiarach 1620x5145x2,1 – zgodnie z katalogiem części zamiennych producenta urządzenia nes 150 200 cm nr katalogowy fbp 09 00629
Ilość taśm przewidywana w ramach zamówienia (w okresie trwania umowy): 5 sztuk.

Należy podać cenę za m² taśmy

Dostawy taśm do ZUOK w Olsztynie będą realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie Zamawiającego, zgłaszane mailowo, w czasie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, jednak **nie dłuższym niż 3 dni robocze**, przy czym sobota jest uznawana za dzień roboczy.

- 3.2. **Usługa progowania taśmy metodą wulkanizacji na gorąco** (Ilość i wzór wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego)
Progowanie zabierakami: Wysokość 40mm; Grubość zabieraka 10-25mm; Szerokość zabieraka od 150-300mm
Progowanie: III-rzędowo lub
Progowanie IV-rzędowo
Podziałka progowania 400-600mm
Należy wycenić 1mb wyprogowania taśmy

Ilość mb taśm przewidywana do wyprogowania w ramach zamówienia (w okresie trwania umowy): do 300 mb

Wykonawca do każdego 1mb progowania taśm powinien doliczyć wszelkie koszty dostawy, robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi progowania

Dostawy taśm, po wykonaniu usługi progowania, do ZUOK w Olsztynie będą realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie Zamawiającego, zgłaszane mailowo, w czasie wskazanym w Ofercie Wykonawcy jednak **nie dłuższym niż 3 dni robocze**, przy czym sobota jest uznawana za dzień roboczy.

3.3. **Usługa nałożenia okładziny i wykonania złącza**

- 1) Usługa nałożenia okładziny antypoślizkowej (wzór „Karo”) na bębny napędów przenośników na terenie ZUOK w Olsztynie (wg zapotrzebowania Zamawiającego).
Powierzchnia przewidywana do okleinowania w okresie trwania umowy: do 10m²

Wykonawca do każdego 1m² powierzchni oklejanej powierzchni powinien doliczyć koszt: dojazdu, robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi nałożenia okładziny.

- 2) Usługa wykonania złącza taśmy na terenie ZUOK w Olsztynie (metoda klejenia wg zapotrzebowania Zamawiającego):
- Metodą wulkanizacji na gorąco (Szerokość złącza wg zapotrzebowania Zamawiającego)
Szerokości złącz: 800mm-1600mm
Długość złącz przewidywana w okresie trwania umowy: do 30mb
 - Metodą klejenia na zimno (Szerokość złącza wg zapotrzebowania Zamawiającego)
Szerokości złącz: 800mm-2800mm
Długość złącz przewidywana w okresie trwania umowy: do 15mb

Wykonawca do każdego 1mb złącza powinien doliczyć koszt: dojazdu, robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonania złącza

Wykonanie usług wykonania złącza taśmy na terenie ZUOK w Olsztynie będzie realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie Zamawiającego, zgłaszane mailowo, w czasie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, jednak **nie dłuższym niż 3 dni robocze**, przy czym sobota jest uznawana za dzień roboczy.

4. Ponieważ zakres zapotrzebowania na poszczególne elementy składające się na przedmiot zamówienia jest niezależny od Zamawiającego (zależy od obciążenia przedmiotowych materiałów, zdarzeń losowych oraz elementów niebezpiecznych, które występują w strumieniu

odpadów mogących uszkodzić w części lub w całości przedmiotowy element urządzenia) Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować realizacji całego zakresu zamówienia. Zamawiający będzie realizował zamówienia w miarę pojawiania się potrzeb.

5. Informacje dot. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP zawarte są w IDW oraz w Projekcie umowy.